แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.108-78 สายซอยห้วยศรีชัย - เขาตาสัก หมู่ที่ 5-4 บ้านห้วยศรีชัย ตำบลทุ่งใส โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.108-78 สายซอยห้วยศรีชัย - เขาตาสัก หมู่ที่ 5-4

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งใส / เทศบาลตำบลทุ่งใส

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,369,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 5,777,840.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรสิทธิ์ ธานีรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชัชชัย ใจมั่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลทุ่งใส

7.3 เสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

12 พฤศจิกายน 2564 11:45:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.108-78 สายซอยห้วยศรีชัย - เขาตาสัก หมู่ที่ 5-4 บ้านห้วยศรีชัย ตำบลทุ่งใส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งใส/เทศบาลตำบลทุ่งใส

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับพื้นที่							
1	1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	12,425.000	1.79	22,240.75	1.3984	2.50	31,101.46
	2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2	2.1 งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	497.000	473.81	235,483.57	1.3984	662.57	329,300.22
3	2.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,940.000	351.58	3,494,705.20	1.3984	491.64	4,886,995.75
	3. งานรอยต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4	3.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	994.000	78.43	77,959.42	1.3984	109.67	109,018.45
5	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	198.800	110.10	21,887.88	1.3984	153.96	30,608.01
	4. งานไหล่ทาง							
6	4.1 หินคลุก	ลบ.ม.	372.750	350.00	130,462.50	1.3984	489.44	182,438.76

เสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

12 พฤศจิกายน 2564 10:43:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.108-78 สายซอยห้วยศรีชัย - เขาตาสัก หมู่ที่ 5-4 บ้านห้วยศรีชัย ตำบลทุ่งใส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งใส/เทศบาลตำบลทุ่งใส

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 จุด (วางคู่)							
7	5.1 งานคอนกรีตหยาบรองรับท่อ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร	ลบ.ม.	4.000	1,956.00	7,824.00	1.3984	2,735.27	10,941.08
8	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม.	ม.	40.000	3,529.69	141,187.60	1.3984	4,935.91	197,436.73
							รวมราคากลาง	5,777,840.46

เสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

12 พฤศจิกายน 2564 10:43:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.108-78 สายซอยห้วยศรีชัย - เขาตาสัก หมู่ที่ 5-4 บ้านห้วยศรีชัย ตำบลทุ่งใส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทุ่งใส/เทศบาลตำบลทุ่งใส

(สุรสิทธิ์ ธานีรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัชชัย ใจมั่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสิทธิ์ ฤทธิโชติ

12 พฤศจิกายน 2564